

PL集計（部品別）

工事コード : demoKS3
工事名 : demoKS2 + 杭
発注者 :
建物用途 :
階数 : 2
積算重量 : 16.66(t)
延床面積 : 0.00(m2)

承認	チェック	担当

2016/07/08 株式会社 XXXXX

部品名称=へ^ろ-スPL

SS400	16.0	4枚	21.804 (kg)
SS400	32.0	16枚	724.210 (kg)
SS400	36.0	2枚	109.423 (kg)

合計枚数: 22枚
 合計重量: 0.855 (t)

部品名称=大梁のリ^フ PL

SS400	6.0	10枚	8.054 (kg)
-------	-----	-----	------------

合計枚数: 10枚
 合計重量: 0.008 (t)

部品名称=大梁のガ^セットPL

SS400	6.0	18枚	38.348 (kg)
-------	-----	-----	-------------

合計枚数: 18枚
 合計重量: 0.038 (t)

部品名称=外ス^ライスPL

SS400	9.0	40枚	134.405 (kg)
-------	-----	-----	--------------

合計枚数: 40枚
 合計重量: 0.134 (t)

部品名称=内ス^ライスPL

SS400	9.0	80枚	106.540 (kg)
-------	-----	-----	--------------

合計枚数: 80枚
 合計重量: 0.107 (t)

部品名称=ウエ^ブ ス^ライスPL

SS400	6.0	8枚	10.890 (kg)
SS400	9.0	32枚	53.807 (kg)

合計枚数: 40枚
 合計重量: 0.065 (t)

部品名称=タ^イ フ^ラム

SS400	9.0	2枚	15.571 (kg)
SS400	12.0	4枚	36.606 (kg)
SS400	16.0	2枚	21.126 (kg)
SS400	19.0	4枚	50.174 (kg)
SS400	22.0	8枚	116.193 (kg)

合計枚数: 20枚
 合計重量: 0.240 (t)

部品名称=柱脚ウエ^ブ リ^フ PL

SS400	16.0	8枚	5.426 (kg)
-------	------	----	------------

合計枚数: 8枚
 合計重量: 0.005 (t)

部品名称=柱のリ^フ PL

<<<PL集計 (部品別) >>>

株式会社 XXXXX
 工事名: demoKS2 + 杭

2016/07/08 P.02

SS400	6.0	28枚	36.150 (kg)	
			合計枚数: 28枚	合計重量: 0.036 (t)
部品名称=小梁のガセットPL				
SS400	6.0	20枚	54.122 (kg)	
			合計枚数: 20枚	合計重量: 0.054 (t)
部品名称=柱のガセットPL				
SS400	6.0	26枚	48.525 (kg)	
			合計枚数: 26枚	合計重量: 0.049 (t)
部品名称=小梁のリブPL				
SS400	6.0	6枚	3.770 (kg)	
			合計枚数: 6枚	合計重量: 0.004 (t)
部品名称=柱のスチフPL				
SS400	16.0	4枚	18.541 (kg)	
			合計枚数: 4枚	合計重量: 0.019 (t)

